

Contrat
+
(lettre d'engagement) le 9-8-2010
+ Révisé
+ Certif. Garantie 28000h

A sub 2011
Fev 2012 ...

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)
S.A.R.L. au Capital de 8 000,00 €
SIRET : 518 702 998 00015 R.C.S de Lyon
FR 86518702998.

PROPOSITION de MAINTENANCE

(pour bénéficier de la garantie étendue « ASSURE / ADVANCE ou autre, suivant cas, et d'un prêt de machine si besoin!)

ENTRE LE PRESTATAIRE (lire SFACS)

SFACS Industrie
Siège social : 24, Avenue Joannès Masset - bât. 3 – Immeuble IBS – 69009 LYON
SIRET : 518 702 998 RCS de 69 Lyon

TEL: 09 61 31 16 40
FAX : 04 86 55 63 01

Mail : info@sfacs-industrie.fr

Ci-après dénommée, le PRESTATAIRE,

ET LE BENEFICIAIRE (lire le Client)

UMECA SARL P.C.L
Zi des Vouillands
38, rue René Camphin - 38600 FONTAINE
Tél. 04 76 27 88 90 - Fax 04 76 27 88 99
APE 285 D - SIRET 479 418 402 00018
RCS Grenoble 479 418 402

Adresse d'intervention :

Téléphone : 04
Télécopie : 04

INSTALLATION CONCERNEE :

MATERIEL	N° DE SERIE	Nb D'HEURES
COMPRESSEUR D'AIR L 75-10 bar	N° 11020 14099/002 ANNEE 2008	MOINS DE 4000 HEURES DE FONCTIONNEMENT/AN

Siège social : 24, Avenue Joannès Masset – Bât.3 – Immeuble IBS – 69009 LYON
Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr ou **PAR MAIL:** info@sfacs-industrie.fr

11. NOTIFICATION

Toute notification d'une partie à l'autre devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

12. INTEGRALITE DE LA PROPOSITION

Le présent document décrit dans sa totalité des accords existants entre les parties concernant l'objet des présentes et remplace et annule tout accord antérieur.

13. ASSURANCE

SFACS déclare avoir souscrit auprès d'une compagnie notoirement connue, une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutifs.

14. LOI PROPOSITION

La présente est soumise à l'application de la loi française.

15. ENREGISTREMENT

L'enregistrement de la présente sera à l'initiative et à la charge de la partie qui en aura la nécessité.

Fait à *Fontaine*

le *27.07.2010*

Pour SFACS.

Pour le CLIENT, bon pour accord (date, cachet, qualité, signature)

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
Sarl au Capital de 8000,00 €
Siège Social : 24 Avenue Joannès Masset
Bât 3 - Immeuble IBS - 69009 LYON
Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
Site Web : www.sfacs-industrie.fr
Siret : 518 702 998 00015 - RCS LYON - FR 865 187 029 98

UMECA SARL P.C.L
ZI des Vouillands
38, rue René Camphin - 38600 PONTAINE
Tél. 04 76 27 88 90 - Fax 04 76 27 88 99
APE 285 D - SIRET 479 418 402 00018
RCS Grenoble 479 418 402

- Facteur de marche : 1/8 2/8 3/8 autre (rayer la mention inutile)
- Calendrier prévisionnel d'intervention : *Fin Août 2010 - et toutes les 2000h*
- Nombre d'interventions / Année : *1 à 2 suivant cas.*

LISTE DE PIECES CONSOMMABLES

POUR Machine ref N°

REF.	DESIGNATION	QTE
SCWO4000-20	HUILE COMPRESSEUR A VIS 4000H BD 20 L	

8. LITRES D'HUILE PAR VIDANGE (*1 litre restant à 2000 à côté machine.*)

MAINTENANCE PREVENTIVE

EFFECTUEE PAR SFACS A 2000H (1ERE VISITE SI MACHINE NEUVE)

- VIDANGE COMPRESSEUR
- REMPLACEMENT FILTRE A HUILE
- REMPLACEMENT CARTOUCHE FILTRE AIR
- CONTROLE PURGES
- CONTROLE REGULATION
- CONTROLE DU FAISCEAU AIR/HUILE
- RESSERRAGE DES RACCORDS DE REGULATION
- RESSERRAGE DES CABLES D'ALIMENTATION
(RESSERRAGE DES BORNERS, CONTROLE DES TENSIONS)
- RELEVÉ DES PARAMETRES
- GRAISSAGE MOTEUR

EFFECTUEE PAR SFACS A 4000H (ET TOUTES LES 4000 H)

- VIDANGE COMPRESSEUR

- 7 -

- REMPLACEMENT FILTRE A HUILE
- REMPLACEMENT FILTRE A AIR
- REMPLACEMENT FILTRE SEPARATEUR
- REMPLACEMENT COURROIES
- CONTROLE PURGES
- CONTROLE CLAPET ANTI-RETOUR
- CONTROLE REGULATION
- CONTROLE FAISCEAU AIR/HUILE
- CONTROLE CLAPET MAINTIEN PRESSION
- RESSERRAGE DES RACCORDS DE REGULATION
- REMPLACEMENT DES MEMBRANES
- RESSERRAGE DES CABLES D'ALIMENTATION
(RESSERRAGE DES BORNERS, CONTROLE DES TENSIONS)
- ESSAIS DU COMPRESSEUR
- GRAISSAGE MOTEUR

GARANTIES

- **MAINTIEN DES GARANTIES CONSTRUCTEUR OU ACCORD DE CELUI-CI /SFACS, SOIT :**
 - **PIECES STANDARD D'USURE NORMALE = 1 AN**
 - **PIECES ELECTRIQUES ET MO = 6 MOIS**
 - **CONSOMMABLES D'ORIGINE (FILTRÉS,...) = 6 MOIS OU 2000H (1^{ER} TERME ECHU)**

CONTROLE HEBDOMADAIRE EFFECTUE PAR LE CLIENT

VISITE DE LA CENTRALE
 CONTROLE VISUEL DU COMPRESSEUR
 CONTROLE DES FLEXIBLES
 VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE, DE L'ABSENCE DE CONDENSATS DANS LA CUVE(BON FONCTIONNEMENT DES PURGES,...)
 NETTOYAGE MACHINE

ENTRETIEN SELON L'ETAT VISUEL EFFECTUE PAR LE CLIENT

NETTOYAGE DU SOL
 DEPOUSSIERAGE ET/OU NETTOYAGE DU CAISSON
 NETTOYAGE MACHINE

MAINTENANCE CURATIVE

- 8 -

Siège social : 24, Avenue Joannès Masset – Bât.3 – Immeuble IBS – 69009 LYON
 Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr ou **PAR MAIL:** info@sfacs-industrie.fr

SFACS EFFECTUE TOUS LES DEPANNAGES ET REPARATIONS NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE SUR SIMPLE APPEL TELEPHONIQUE PENDANT LES HEURES OUVREES DE : 9 H A 17 H.

SUITE A CET APPEL, UN TECHNICIEN SFACS, PRENDRA CONTACT AVEC VOUS POUR ANALYSER LE DYSFONCTIONNEMENT.

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE PREMIERE URGENCE SERA DISPENSEE.

UN RENDEZ VOUS VOUS SERA FIXE PAR CELUI CI AVEC VOTRE ACCORD, POUR UNE INTERVENTION DANS LES MEILLEURS DELAIS.

UN RAPPORT D'INTERVENTION VOUS SERA REMIS PRECISANT:

- LA NATURE DES OPERATIONS EFFECTUEES
- LES OBSERVATIONS EVENTUELLES SUR L'UTILISATION DU MATERIEL
- LES REMISES EN ETAT EVENTUELLES DU MATERIEL A EFFECTUER

VOS CONTACTS

R.BRET	A.BALAZARD
	06 75 44 57 61

NOS CONTACTS

DESTINATAIRE : M.^r *CLERAT*

STE *UMECA*

☎ : 04

Fax : 04

Mail :

PRIX DU PLAN DE MAINTENANCE

- FORFAIT 2000H *(Avec M.O.+ F.A.+ F.H.)* ~~279,30€~~ 414,70 € NET HT
- FORFAIT 4000H *(Avec M.O.+ F.A.+ F.H.+ Separateur + Courroies + 20 l Huile Comvain)* ~~379,05€~~ * 788,00 € NET HT

AU DELA DES HORAIRES CI-DESSUS ET LE SAMEDI :

- FORFAIT 2000H ~~418,95€~~
- FORFAIT 4000H ~~569,25€~~

L'HEURE DE DEPANNAGE POUR TOUTE INTERVENTION NON PREVUE DANS LA PRESENTE SERA FACTUREE :

- EN SEMAINE.....42,88 €
- LE SAMEDI.....64,32 €
- LE KM.....0,74 €

CETTE OFFRE N'INCLUT PAS LES PIECES DETACHEES, L'HUILE OU TOUTE AUTRE FOURNITURE

* 1^{er} Maintenanance en ASSURE à 6139 H

Le forfait visite SFACS est fixé, fonction de la durée prévue et conformément au plan de maintenance ci-dessus, pour un montant de :

.....

Le prix est établi hors TVA : la TVA est facturée en supplément au taux en vigueur.

Fait à *Fontaine*

le *27-07-2010*

Pour SFACS

Pour le Client, bon pour accord
(date, cachet, qualité, signature)

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
Sarl au Capital de 8000,00 €
Siège Social : 24 Avenue Joannès Masset
Bât 3 - Immeuble IBS - 69009 LYON
Tel. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
Site Web : www.sfacs-industrie.fr
Siret : 518 702 996 00015 - RCS LYON - FR 865 187 029 98

UMECA SARL P.U.L
ZI des Vouillands
38, rue René Camphin - 38600 FONTAINE
Tél. 04 76 27 88 90 - Fax 04 76 27 88 99
APE 285 D - SIRET 479 418 402 00018
RCS Grenoble 479 418 402

CE BILAN DE SANTÉ EST OBLIGATOIRE POUR		EXTENSION DE GARANTIE <input type="checkbox"/>	RENOUVELLEMENT DE GARANTIE <input checked="" type="checkbox"/>
MODÈLE L15 - 10	N° DE SÉRIE 1000.14039/0402	HEURES DE FONCTIONNEMENT 6188 Hrs	DATE DE MISE EN ROUTE SUR SITE 2008
N° de série bloc-vis A11980074 / 47540608		N° de série du moteur 310323510 / 080063 / 10000	
Utilisateur/Lieu d'installation de la machine/Adresse SFC UMECA		Distributeur SFACS Industrie Adresse de livraison : Quartier les Meuilles 26350 MONTRIGAUD Précédent prestataire de service Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01	
N° de téléphone 04.76.22.88.90		Interlocuteur ME CLERET	
Précédent type d'huile et fabricant		Environnement (Propre/Sale/Autres)	
Type de système de refroidissement par eau (Eau perdue/Tour/Radiateur)			
Bilan de santé – Liste de contrôle			
1. Principales prestations effectuées		4. Installation	
2. Vérification des pièces		<input type="checkbox"/> 4.1. Toute la tuyauterie a été vérifiée et déclarée en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.2. Tous les câbles électriques entrants ont été vérifiés et déclarés en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.3. Tous les fusibles ont été vérifiés et déclarés en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4.4. La ventilation a été vérifiée et déclarée en bon état <input checked="" type="checkbox"/>	
2.1. Le filtre à air a été remplacé par une pièce d'origine par Compair 2.2. Le filtre à huile a été remplacé par une pièce d'origine par Compair 2.3. Le séparateur d'huile a été remplacé par une pièce d'origine Compair 2.4. Rempli avec de l'huile agréée par Compair		5. Vérifications du circuit électrique	
3. Vérifications mécaniques		<input checked="" type="checkbox"/> 5.1. Les câblages du système de contrôle sont bien serrés et en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.2. Les câblages du démarreur sont bien serrés et en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.3. Câblages du moteur bien serrés et en bon état <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.4. L'isolation du moteur principal et l'isolation du moteur du ventilateur ont été vérifiées, >2m ohms <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.5. Les vérifications d'intensité du moteur principal et du moteur du ventilateur ont été effectuées et sont correctes <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.6. Le temps de démarrage Étoile/Triangle est correct en fonction de la taille du moteur et de la tension <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 5.7. L'état du câblage a été vérifié et déclaré satisfaisant <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5.8. Le réglage du pressostat/étalonnage du transducteur de pression est correct <input checked="" type="checkbox"/>	
3.1. Recherche de fuites d'air/d'eau effectuée 3.2. Les filtres d'entrée d'air du caisson sont propres 3.3. Le refroidisseur final et le refroidisseur d'huile sont propres 3.4. Le filtre à air de régulation d'air est propre 3.5. L'électrovanne d'évacuation des condensats est propre 3.6. Le filtre d'évacuation des condensats est propre 3.7. Les filtres et gicleur de reprise d'huile sont propres 3.8. Le filtre d'entrée d'eau de refroidissement est propre 3.9. L'intérieur du refroidisseur à eau a été inspecté et nettoyé 3.10. Le réservoir à pression a été inspecté et est en état de fonctionnement 3.11. Les boulons du couvercle de la cuve du réservoir-séparateur sont serrés avec un couple correct 3.12. La tension de la courroie de transmission est correcte 3.13. Mesures S.P.M. effectuées – Copie jointe		6. Vérifications liées au fonctionnement	
<input checked="" type="checkbox"/> Cocher la case appropriée ou laisser en blanc selon le cas		<input type="checkbox"/> 6.1. La régulation proportionnelle est correctement réglée <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 6.2. Le compresseur démarre, marche en charge, marche à vide et s'arrête correctement <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.3. Le réservoir-séparateur se met à vide correctement <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.4. Les réglages de la pression sont compris dans les limites de pression maximum du constructeur <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.5. La température d'huile en fonctionnement se situe dans les limites autorisées <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.6. L'évacuation des condensats fonctionne correctement <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.7. Le système d'arrêt d'urgence fonctionne correctement <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.8. L'arrêt sur défaut température air/huile fonctionne <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6.9. Les sécurités moteur principal et ventilateur fonctionnent <input checked="" type="checkbox"/>	
DATE À LAQUELLE LA RÉVISION PRINCIPALE ET LE BILAN DE SANTÉ ONT ÉTÉ EFFECTUÉS			
Détails relatifs à tous les travaux supplémentaires effectués en vue de se mettre en conformité avec les exigences du renouvellement de garantie			
Contrat de service souscrit oui/non			
Signature du client		Signature du distributeur	
Date 30.07.10		Date le 30.07.2010	
Cadre réservé au S.A.V. de CompAir			
Demande <input type="checkbox"/> Approuvée <input type="checkbox"/> Refusée		N° d'enregistrement	
(Cocher la case appropriée)			
En cas de refus, veuillez en indiquer la raison		Signature Date	

ASSURÉ
24000 H

6682

SFACS Industrie
Adresse de livraison :
Quartier les Meuilles
26350 MONTRIGAUD
Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01

UMECA SARL P.C.
ZI des Vouillands
38, rue René Camphin - 38600 FONTAINE
Tél. 04 76 27 88 90 - Fax 04 76 27 88 99
APE 285 D - SIRET 479 418 402 00018
RCS Grenoble 479 418 402

Sté COMPAIR France S.A.S

A l'attention de M.DUBOC
(Responsable service Après Vente)

BP 50061
77551 MOISSY CRAMAYEL

Objet : Garantie Assure Compair sur nos machines

Monsieur,

Nous vous prions de noter par la présente, que la maintenance du ou des
compresseurs à vis ref : *L 15-10600* N° série : *1000 14 099/0102*

Est confiée ce jour à votre partenaire régional, Agréé Compair, SFACS
Industrie (bureaux et ateliers : Les Meuilles – 26350 MONTRIGAUD)

Fait pour valoir ce que de droit,

Courtoisement

M. CLERET

Mme / Mr agissant en qualité de Responsable de la sté.....*UMECA*.....

Le : *27-7-2010* (Date, tampon et signature)

UMECA SARL P.C.L
ZI des Vouillands
38, rue René Campho - ~~38000 FONTAINE~~
Tél. 04 76 27 88 99 Fax 04 76 27 88 99
APE 2853 - SIRET 479 418 402 00018
RCS Grenoble 479 418 402

Nb : En complément au contrat de maintenance ci-joint !