

Émetteur:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

ARCHER ENTREPRISE

331 RN7
26600 SERVES SUR RHONE

Fourniture et installation local air comprimé raccordement en air et electricité.
Fourniture et installation de 3 reseaux distincts bouclés permettant une pression constante et stable sur la totalité du reseau.
Hors piquages non inclus a titre indicatif le prix d'un piquage .

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
1 Local air comprimé :			
rsdk-b_4.0 - compresseur à vis avec secheur par refrigeration sur reservoir galva reservoir 250Litres 0.53 m3/mn 10 bars	4 358,25	1	4 358,25
HDA_F66603220 - Purge électrique temporisée	68,29	2	136,58
AIP_PNE60RB - filtre reseau	225,05	1	225,05
EDR_555555 - fournitures electriques(cosses,embouts, fils, ecrous,passe fil etc) avec sectionneur & 10 metres de cables	700,00	1	700,00
BEK_KT1003000 - ÖWAMAT 10 oil/water separator	395,00	1	395,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	480,00	1	480,00
Sous-total			6 294,88
2 Local 1 :			
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	84	418,32
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	20	71,60
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	35	39,20
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,18	10	81,80
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	10	53,40
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	5	33,10
EDR_05 - petites fournitures	103,00	1	103,00
EDR_SUP - Supportage	206,00	1	206,00
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	2 654,68	1	2 654,68
Sous-total			3 661,10
3 local 2 :			
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	4 101,72	1	4 101,72
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	138	687,24

BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	23	82,34
EDR_SUP - Supportage	306,00	1	306,00
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	50	56,00
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,18	5	40,90
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	10	53,40
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	5	33,10
EDR_05 - petites fournitures	203,00	1	203,00
Sous-total			5 563,70
4 local 3 :			
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	192	956,16
edr25 - forfait chantier Main d'oeuvre et deplacement	5 309,00	1	5 309,00
EDR_SUP - Supportage	206,00	1	206,00
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	35	125,30
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	65	72,80
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,18	8	65,44
BEL_C90-22 - Courbe à 90° diamètre extérieur 22	5,34	10	53,40
BEL_C45-22 - Coude à 45° diam. ext. 22	6,62	5	33,10
EDR_05 - petites fournitures	250,00	1	250,00
Sous-total			7 071,20
5 Prix unitaire d'un piquage :			
EDR101 - Main d'Oeuvre	63,84	0.5	31,92
BEL_TE-22 - Té égal diam. ext. 22	8,18	1	8,18
BEL_CD-22 - Crosse d'évêque diam. ext. 22	12,34	1	12,34
BEL_TU-22A - Tube "air comprimé" diam. ext. 22	4,98	2	9,96
BEL_M-22 - Manchon diamètre extérieur 22	3,58	1	3,58
BEL_CL-22 - Collier protégé pour tube diam. 22 - M8	1,12	2	2,24
BEL_R3M-22.½ - Raccord mixte 3 pièces mâle dia. ext. 22.½"	14,58	1	14,58
HDA_A35303103 - Vanne F/F G1/2 PN50 DN15	5,39	1	5,39
Sous-total			88,19
6 Nacelle :			
EDR_LON - location nacelle	444,96	3	1 334,88
Sous-total			1 334,88

--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP426

Total HT	24 013,95
Total TVA 20%	4 802,81
Total TTC	28 816,76

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"